



**GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „ȚÂNDĂRICĂ”
SUCEAVA - U.P.J**

Str. Muncii, f.n.- cod 720117

Tel./ Fax 0230/518677

E-mail: gradinita_tandarica@yahoo.com

CAIET DE SARCINI
Execuția lucrării de „Anvelopare clădire
Grădinița cu Program Normal „Țândărică” Suceava”

Lucrarea de anvelopare a clădirii grădiniței constă în:

- ✓ termoizolarea pereților exteriori cu plăci din polistiren expandat ignifug de 10 cm grosime și finisarea acestora cu tencuială decorativă siliconică;
- ✓ termoizolarea planșeului peste mansardă cu saltele din vată minerală având grosimea de 20 cm;
- ✓ termoizolarea soclului clădirii cu plăci din polistiren extrudat de 5 cm grosime și finisarea acestuia cu tencuială decorativă mozaicată;
- ✓ termoizolarea glafurilor ușilor și ferestrelor cu plăci din polistiren extrudat de 3 cm grosime.

Condiții tehnice

În întocmirea ofertei valorice, ofertanții vor ține seama de conținutul Documentației tehnice puse la dispoziție de către autoritatea contractantă.

În componența sistemului termoizolant intră următoarele produse: profil soclu, profil de colț cu plasă din fibră de sticlă integrată, adeziv pentru șpaclu, placă termoizolantă pentru fațade din granule expandate de polistiren ignifugat, dibluri pentru prinderea mecanică a plăcilor, plasă din fibră de sticlă, grund, tencuială decorativă. Sistemul va fi agrementat în România și va corespunde standardelor de calitate ale Uniunii Europene ISO 9001. Produsele vor fi însoțite de certificate de calitate la fiecare tranșă de livrare, puse la dispoziția constructorului de firma furnizoare.

Este interzisă depozitarea și prepararea materialelor pe trotuare, iar la sfârșitul fiecărei zile de muncă se va curăța în mod obligatoriu locul de muncă.

Ofertele tehnică și financiară

Se vor întocmi pe baza documentelor existente în proiectul de anvelopare a clădirii și după vizitarea la fața locului a obiectivului, astfel:

- trasarea lucrărilor se va face conform planurilor de situație și de detaliu prezentate la documentație;

- protejarea lucrărilor executate, cât și a materialelor din șantier cade în sarcina constructorului, care va lua măsuri de amenajare a unui spațiu de depozitare a materialelor, precum și paza acestora prin organizarea de șantier pe care o va face în apropierea lucrării;
- se va realiza o organizare de șantier, compusă dintr-un singur amplasament, care se va organiza la nivel de punct de lucru;
- nu se admit modificări de orice natură soluțiilor cuprinse în proiect, modificări privind calitatea și sortimentarea materialelor sau altele fără acceptul proiectantului.

Director,
Prof. Alecsa Iuliana

